



## Presseinformation

Ansbach, 18. Juni 2025

Verantwortlich: Thomas Keller

### **Sanierung und Sedimenträumung in vollem Gange**

Am Obernzener See finden aktuell Sanierungsmaßnahmen am Bauwerk sowie eine großangelegte Sedimenträumung statt. Die Baumaßnahmen liegen auch Dank der trockenen Witterung allesamt gut im Zeitplan.

### **Sedimentverwertung auf landwirtschaftlichen Flächen**

Insgesamt handelt es sich um eine Sedimentmenge von ca. 26.500 Kubikmetern. Um diese landwirtschaftlich zu verwerten, stehen lokal Ackerflächen mit einer Gesamtfläche von 100 Hektar zur Verfügung. Das Wasserwirtschaftsamt dankt allen landwirtschaftlichen Betrieben für die Bereitstellung der Ackerflächen, ein positives Beispiel für die Zusammenarbeit der Land- und Wasserwirtschaft.

Bereits im Januar wurden Baustraßen angelegt, um die Befahrbarkeit des Stauraums zu ermöglichen. Anschließend wurden für eine bessere Entwässerung die großen Sedimentablagerungen aus der See-Mitte in seitlich angeordnete Schlammfelder (Erdbecken) umgelagert. Seit letzter Woche findet nun die Ausbringung des angetrockneten Sediments auf landwirtschaftliche Flächen statt. Mit zwei Baggern wird das Sediment auf Muldenkipper verladen und auf die Ackerflächen transportiert. Insgesamt befinden sich hierfür sechs Traktoren mit Muldenkipper im Einsatz, um landwirtschaftliche Erntezeiträume und günstige Witterungsverhältnisse bestmöglich auszunutzen. Anschließend wird das Sediment auf der Ackerfläche mit Hilfe einer Raupe verteilt und dient der Bodenverbesserung. Die Sedimentausbringung ist abhängig von den Erntezeiträumen und wird bis zur Maisernte im September/Oktober andauern. Aufgrund der trockenen Witterung konnte bereits ein Drittel der Sedimente aus dem Obernzener See landwirtschaftlich verwertet werden. Dies entspricht aktuell bis zu 170 Fuhren pro Tag.

### **Sanierungsmaßnahmen**

Die vertiefte Sicherheitsüberprüfung an der Hochwasserschutzanlage des Obernzener Sees wurde im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen. Die bereits bekannten sanierungsbedürftigen Fugenbänder in der Grundablassleitung werden im Juni entfernt und die Rohrelemente neu verfugt. Neben mehreren kleinen Sanierungsmaßnahmen, unter anderem dem Einbau von zwei neuen Grundablassschiebern, ist auch eine Erneuerung der Sickerleitung erforderlich, die sich auf der wasserabgewandten Seite des Dammes befindet. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab Juli.



## **Badesaison 2026**

Nach erfolgreicher Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen sowie der Sedimenträumung wird der Obernzener See im Winter 2025/2026 wieder aufgestaut. Die Erfahrungen vergangener Absenkungen lassen erwarten, dass der Vollstau nach nur wenigen Monaten erreicht wird. Einer Badenutzung steht für das Jahr 2026 somit nichts im Wege.

Aktuelle Bilder und Details zur Baumaßnahme finden Sie im Internet auf der Website des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach.

## **Anlage**

Ein Foto (Quelle: Wasserwirtschaftsamt Ansbach): Blick auf den Obernzener See mit großangelegter Sedimenträumung (Fotografin: Michelle Bodlak, WWA Ansbach)

## **Ansprechpartner:**

Heiko Moßhammer

Abteilungsleiter Lkr. Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Tel.: 0981/ 9503-320

[E-Mail: Heiko.Mosshammer@wwa-an.bayern.de](mailto:Heiko.Mosshammer@wwa-an.bayern.de)

